
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: ODWODNIENIE KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W ZAGROBIE WRAZ Z REWITALIZACJĄ
TERENU OBJĘTEGO OCHRONĄ KONSERWATORSKĄ WOKÓŁ ŚWIĄTYNI
ADRES INWESTYCJI: Zagroba 10A, 09-230, Bielsk
NAZWA INWESTORA: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha w Zagrobie,
ADRES INWESTORA: Zagroba 10A, 09-230, Bielsk
DATA OPRACOWANIA: 10.05.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

10.05.2024

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		DROGA PROCESYJNA			
1 d.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 203,360 * 0,15	m3 m3	 30,504	
				RAZEM	30,504
2 d.1	KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm 376,45 - 33,9 - 8,6 - 71,2 - 29,89 - 29,5 + 2,1	m2 m2	 205,460	
				RAZEM	205,460
3 d.1	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 205,46	m2 m2	 205,460	
				RAZEM	205,460
4 d.1	KNR 2-31 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm 205,46	m2 m2	 205,460	
				RAZEM	205,460
5 d.1	KNR 2-31 0111-01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubość podbudowy po zagęszczeniu 12 cm 205,46	m2 m2	 205,460	
				RAZEM	205,460
6 d.1	KNR 2-31 0302-05	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej 205,46	m2 m2	 205,460	
				RAZEM	205,460
7 d.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (0,4 * 0,3 - 0,25 * 0,15) * ((19,4 + 9,82 + 3,6 + 3 * 1,69 + 6,8 + 2,57 + 2 * 2,4 + 5,39 + 5,93 + 2,99 * 2 + 2,44 + 3,84 + 10,95 + 7,05 + 11,19 + 1,24 + 2,8 * 2 + 23,95 + 15,0 + 7,66 + 6,09 + 14,85 + 4,19 + 2 * 9,23 + 18,99 + 14,17 + 7,6 + 14,42) - (11,19 + 14,42 + 1,24 + 3,05 + 2,0 + 7,05 + 7,6 + 10,95 + 14,17 + 3,84 * 2 + 11,83 * 2 + 2,44 + 2 * 2,99 + 5,93 + 10,05))	m3 m3	 10,695	
				RAZEM	10,695
8 d.1	KNR 2-31 0404-05	Krawężniki kamienne wtopione o wymiarach 12x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej (19,4 + 9,82 + 3,6 + 3 * 1,69 + 6,8 + 2,57 + 2 * 2,4 + 5,39 + 5,93 + 2,99 * 2 + 2,44 + 3,84 + 10,95 + 7,05 + 11,19 + 1,24 + 2,8 * 2 + 23,95 + 15,0 + 7,66 + 6,09 + 14,85 + 4,19 + 2 * 9,23 + 18,99 + 14,17 + 7,6 + 14,42) - (11,19 + 14,42 + 1,24 + 3,05 + 2,0 + 7,05 + 7,6 + 10,95 + 14,17 + 3,84 * 2 + 11,83 * 2 + 2,44 + 2 * 2,99 + 5,93 + 10,05)	m m	 129,640	
				RAZEM	129,640
9 d.1	KNNR 1 0518-02	Ułożenie ścieków prefabrykowanych korytkowych lub trójkątnych na podbudowie 1,75 + 1,54 + 5,29 + 1,0 + 2,41 + 2,07 + 2,48 + 5,05 + 1,0 + 2,65 + 1,0	m m	 26,240	
				RAZEM	26,240
10 d.1	KNNR 1 0518-02	Ułożenie ścieków prefabrykowanych korytkowych lub trójkątnych na podbudowie z kratą żeliwną - analogia 2,5 + 2,64 + 2,52	m m	 7,660	
				RAZEM	7,660
11 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 203,360 * 0,15	m3 m3	 30,504	
				RAZEM	30,504
12 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5 203,360 * 0,15	m3 m3	 30,504	
				RAZEM	30,504

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1	Wycena indywidualna	Utylizacja odpadów	m3		
		203,360 * 0,15	m3	30,504	
				RAZEM	30,504
2		SCHODY			
2.1		Schody Front			
14 d.2.1	KNR 13-12 0101-02	Rozbiórka konstrukcji i elementów betonowych	m3		
		4,22 * 0,33	m3	1,393	
				RAZEM	1,393
15 d.2.1	KNR 2-21 0605-05	Schody z betonu żwirowego	m3		
		15,17 * 0,33	m3	5,006	
				RAZEM	5,006
16 d.2.1	KNR AT-42 0102-04	Przygotowanie podłoża pod okładziny podłogowe - gruntowanie pod kleje cementowe	m2		
		15,17	m2	15,170	
				RAZEM	15,170
17 d.2.1	KNR 2-21 0605-03	Schody z bloków kamiennych wykonywane na podbudowie z betonu żwirowego	m3		
		15,17 * 0,2	m3	3,034	
				RAZEM	3,034
18 d.2.1	KNR-W 2-02 2112-02	Posadzki zewnętrzne pełne z elem. wielobocznych na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		15,17	m2	15,170	
				RAZEM	15,170
19 d.2.1	KNR 19-01 0705-02 analogia	Gruntowanie powierzchni granitowych schodów zewnętrznych Krotność = 2 poz. 16 + (5,5 + 2 + 2 + 1,7 + 2,0 + 1,7) * 2 * (0,15 + 0,35)	m2		
			m2	30,070	
				RAZEM	30,070
3		PODJAZD			
20 d.3	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)	m3		
		2,09 * 0,5 * 6,3	m3	6,584	
				RAZEM	6,584
21 d.3	KNR 2-01 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.III)	m3		
		6,584	m3	6,584	
				RAZEM	6,584
22 d.3		Płyty granitowe wtapiane w fundament betonowy	m2		
		9,76	m2	9,760	
				RAZEM	9,760
23 d.3	KNR 19-01 0115-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odl. do 3 m z ubiciem warstwami w gruncie kat. III	m3		
		6,584	m3	6,584	
				RAZEM	6,584
24 d.3	KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.III-IV głębok. 20 cm	m2		
		6,584	m2	6,584	
				RAZEM	6,584
25 d.3	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na ostro	m2		
		1,34 * 6,3	m2	8,442	
				RAZEM	8,442
26 d.3	KNR-W 2-02 2112-02	Posadzki zewnętrzne pełne z elem. wielobocznych na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		1,34 * 6,3	m2	8,442	
				RAZEM	8,442

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27 d.3	KNR 2-02 1209-01	Balustrady tarasowe z pochwytym stalowym POCHWYT NA WSPORNIKACH 6,43 * 2	m m	 12,860	
				RAZEM	12,860
28 d.3	kalkulacja własna analiza indywidualna	Utylizacja gruzu 6,584 / 2	m3 m3	 3,292	
				RAZEM	3,292
29 d.3	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 6,584 / 2	m3 m3	 3,292	
				RAZEM	3,292
30 d.3	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 6,584 / 2	m3 m3	 3,292	
				RAZEM	3,292
4		OPASKA KOŚCIOŁA			
31 d.4	KNR 13-12 0101-02	Rozbiórka konstrukcji i elementów betonowych 80 * 0,15	m3 m3	 12,000	
				RAZEM	12,000
32 d.4	KNR 19-01 0107-04	Wyrównanie terenu w gruncie kat. III 80	m2 m2	 80,000	
				RAZEM	80,000
33 d.4	KNP 01 1239 -01.01	Ręczny siew trawy w terenie płaskim na powierzchni do 250 m2 80	m2 m2	 80,000	
				RAZEM	80,000
34 d.4		Przywóz ziemi w celach wyrównawczych terenu 40	t t	 40,000	
				RAZEM	40,000
5		RURY SPUSTOWE			
35 d.5	KNR-W 4- 01r97 0545- 06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 1,5 * 10	m m	 15,000	
				RAZEM	15,000
36 d.5	KNNR-W 2 W0501-09	Rury spustowe z blachy miedzianej 1,5 * 10	m m	 15,000	
				RAZEM	15,000
37 d.5	KNR 19-01 0536-04	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych - dodatek za kolanko -analogia 20	szt szt	 20,000	
				RAZEM	20,000
6		PRZYPORY KAMIENNE			
38 d.6	KNR AT-05 1660-06	Rusztowania przesuwne wewnętrzne typu MP 800 o wys. do 9,5 m 1	kolu mna kolu mna	 1,000	
				RAZEM	1,000
39 d.6	TZKNBK VII -251	Odgrzybianie fundamentów kamiennych przez dwukrotne powlekanie preparatem - powierzchnia ponad 5 m2 15,0 * 2	m2 m2	 30,000	
				RAZEM	30,000
40 d.6	KNR AT-27 0101-06	Wykucie spoin w murach kamiennych na zaprawie cementowo-wapiennej i cementowej - analogia	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		30	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
41 d.6	KNR K-17 0201-03	Spoinowanie murów z kamienia łamanego	m2		
		30	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
42 d.6	KNR AT-50 0104-04	Czyszczenie powierzchni kamienia przez piaskowanie - analogia	m2		
		30	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
43 d.6	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 7 (pozycje: 38, 39, 40, 41, 42)			
7		SCIANY WEWNĘTRZNE			
44 d.7	KNR AT-05 1660-06	Rusztowania przesuwne wewnętrzne typu MP 800 o wys. do 9,5 m	kolu mna kolu mna	1,000	
		1		RAZEM	1,000
45 d.7	KNR 13-23 1001-10	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
46 d.7	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
47 d.7	KNR 19-01 0703-02	Odbicie tynków z murów z cegły - ściany	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
48 d.7	TZKNBK VIII -88	Tynki wapienno-tarasowe o powierzchni ponad 5 m2 wykonywane ręcznie na ścianach	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
49 d.7	KNR K-17 0501-01	Prace wykończeniowe przy renowacji starego budownictwa - szpachlowanie tynków renowacyjnych na ścianach	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
50 d.7	KNR K-17 0501-03	Prace wykończeniowe przy renowacji starego budownictwa - szpachlowanie tynków renowacyjnych - dodatek za 1 mm pogrubienia szpachli	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
51 d.7	KNR 7-28 0306-02	Malowanie tynków farba emulsyjna Krotność = 2	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
52 d.7	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 7 (pozycje: 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51)			
8		DOKUMENTACJA ORAZ DODATKOWE PRACE			
53 d.8		Dokumentacja projektowa	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
54 d.8		Prace archeologiczne	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
55 d.8		Wykonanie dokumentacji powykonawczej geodezyjnej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000