

PRZEDMIAR ROBÓT 000-00-515

CPV:

Budowa: Kościół Parafialny pw. Sw. Małgorzaty
 Obiekt: Drzwi zewnętrzne do kruchty zachodniej
 Rodzaj robót: Roboty konserwacyjne
 Lokalizacja: 99-232 Zadzim 37
 Pow. poddębicki

PRZEDMIAR 000-00-515

Strona 1

12-12-2023

SYKAL-002843

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Roboty konserwacyjne drzwi zewnętrznych do kruchty zachodniej kościoła w Zadzimiu		
1	10	000-00-00-00-01	Kalkulacja własna-demontaż drewnianych drzwi wejściowych (wraz z portykiem) do kruchty zachodniej	m ²	7,000
1	20	000-00-00-00-02	Kalkulacja własna - wykonanie tymczasowych drzwi drewnianych wraz z portykiem celem zabezpieczenia wejścia do pomieszczenia kruchty na czas konserwacji drzwi właściwych. Drzwi winny być wyposażone w dwa niezależne zamknięcia i zabezpieczone przed ich wyważeniem	m ²	7,000
1	30	000-00-00-00-03	Kalkulacja własna - załadunek ręczny zdemontowanych drzwi na środek transportu, odpowiednie ich zabezpieczenie i przewóz do miejsca przeprowadzenia właściwej konserwacji	szt	1,000
1	40	000-00-00-00-04	Kalkulacja własna - ręczne na sucho oczyszczenie wstępne powierzchni drzwi z brudu i elementów łuszczącej się farby	m ²	14,000
1	50	000-00-00-00-05	Kalkulacja własna - wykonanie badania struktury drewna drzwi za pomocą sond stratygraficznych oraz wykonanie odkrywek płaszczyznowych w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki drzwi	m ³	14,000
1	60	000-00-00-00-06	Kalkulacja własna - ręczny demontaż wszystkich elementów metalowych drzwi-zawiasy, okucia, szyldy, klamki, zamki itp. ich oczyszczenie, odrdzewienie, zabezpieczenie antykorozyjne, nadanie odpowiedniej kolorystyki i ponowny ich montaż-po zakończeniu robót konserwacyjnych wszystkich elementów drewnianych drzwi.	kmpl	1,000
1	70	000-00-00-00-07	Kalkulacja własna - ręczne oczyszczenie całości drzwi z starej farby mechanicznie przy pomocy tylko papieru ściernego odpowiedniej gradacji w taki sposób by w jak najmniejszym stopniu ingerować w strukturę drewna	m ²	14,000
1	80	000-00-00-00-08	Kalkulacja własna - po oczyszczeniu drzwi sprawdzenie połączeń wszystkich elementów klejonych i jakości elementów drewnianych drzwi zwłaszcza w dolnej ich części- sklejenie wszystkich pęknięć i rozłączonych elementów, uzupełnienie wszystkich ubytków drewnianych kitem trzcinowo -klejowym	m ²	14,000
1	90	000-00-00-00-09	Kalkulacja własna - zabezpieczenie całości drzwi biocydami o działaniu zwalczającym i profilaktycznym np. perxilem, xirenem itp.	m ²	14,000
1	100	000-00-00-00-10	Kalkulacja własna - wykonanie nowej kolorystyki drzwi (po ustaleniu z konserwatorem zabytków, bądź inwestorem) bejcami spirytusowymi, szlakiem rubinowym itp. oraz zabezpieczenie całości farb przed ich blaknięciem.	m ³	14,000
1	110	000-00-00-00-11	Kalkulacja własna - demontaż drzwi tymczasowych oraz montaż drzwi po wykonanych zabiegach konserwacyjnych	kmpl	1,000
1	120	000-00-00-00-12	Wykonanie dokumentacji fotograficznej poszczególnych etapów prac konserwacyjnych wraz z ich opisem i przekazania ich Zamawiającemu	kmpl	1,000