

## PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa   | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz  | Razem   |
|-----|------------|---|----------------|---------|---------|
| 1   |            | <b>Roboty remontowe dachu nad kościołem , wieżyczką i czterema kruchami</b>   |                |         |         |
| 1   | KNR 2-02   | Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 10 m  | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.1 | 1610-01    | 292.44  | m <sup>2</sup> | 292.440 |         |
|     |            |   |                | RAZEM   | 292.440 |
| 2   | KNR 4-04   | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku  | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.1 | 0506-04    | 299.44  | m <sup>2</sup> | 299.440 |         |
|     |            |   |                | RAZEM   | 299.440 |
| 3   | KNR-W 4-01 | Prowizoryczne zabezpieczenie połaci dachowych folią z rozebraniem   | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.1 | 0541-08    | 299.44  | m <sup>2</sup> | 299.440 |         |
|     |            |   |                | RAZEM   | 299.440 |
| 4   | KNR 4-01   | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku  | m              |         |         |
| d.1 | 0535-04    | 85.5  | m              | 85.500  |         |
|     |            |   |                | RAZEM   | 85.500  |
| 5   | KNR 4-01   | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku  | m              |         |         |
| d.1 | 0535-05    | 29.2  | m              | 29.200  |         |
|     |            |   |                | RAZEM   | 29.200  |
| 6   | KNR 4-01   | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów, pasów nadrynnowych, itp. z blachy nie nadającej się do użytku | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.1 | 0535-08    | 29.93   | m <sup>2</sup> | 29.930  |         |
|     |            |   |                | RAZEM   | 29.930  |
| 7   | KNR 19-01  | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - krokiew  | m              |         |         |
| d.1 | 0405-05    | 54.6  | m              | 54.600  |         |
|     |            |   |                | RAZEM   | 54.600  |
| 8   | KNR 19-01  | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - jętką  | m              |         |         |
| d.1 | 0405-05    | 9   | m              | 9.000   |         |
|     |            |   |                | RAZEM   | 9.000   |
| 9   | KNR 19-01  | Wymiana elementów konstrukcyjnych ścian drewnianych - murłaty   | m              |         |         |
| d.1 | 0405-02    | 22.5  | m              | 22.500  |         |
|     |            |   |                | RAZEM   | 22.500  |
| 10  | KNR 19-01  | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - zastrzały  | m              |         |         |
| d.1 | 0405-08    | 12  | m              | 12.000  |         |
|     |            |   |                | RAZEM   | 12.000  |
| 11  | KNR 4-01   | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi   | szt.           |         |         |
| d.1 | 0412-01    | 10  | szt.           | 10.000  |         |
|     |            |   |                | RAZEM   | 10.000  |
| 12  | KNR-W 4-01 | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy   | m              |         |         |
| d.1 | 0416-06    | 15  | m              | 15.000  |         |
|     |            |   |                | RAZEM   | 15.000  |
| 13  | KNR-W 4-01 | Wymiana drewnianych belek stropowych  | m              |         |         |
| d.1 | 0412-01    | 7   | m              | 7.000   |         |
|     |            |   |                | RAZEM   | 7.000   |
| 14  | KNR 19-01  | Odgryzianie belek i krawędziaków metodą dwukrotnego smarowania prepara-tami solowymi przy pow. ponad 50 m2                                  | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.1 | 0634-06    | Krotność = 2  | m <sup>2</sup> | 299.440 |         |
|     |            | 299.44  |                | RAZEM   | 299.440 |
| 15  | KNR 4-01   | Impregnacja ogniochronna konstrukcji drewnianej dachu   | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.1 | 0631-01    | 299.44  | m <sup>2</sup> | 299.440 |         |
|     |            |   |                | RAZEM   | 299.440 |
| 16  | KNR-W 2-02 | Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej  | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.1 | 0410-01    | 299.44  | m <sup>2</sup> | 299.440 |         |
|     |            |   |                | RAZEM   | 299.440 |
| 17  | KNR-W 2-02 | Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo   | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.1 | 0501-01    | 299.44  | m <sup>2</sup> | 299.440 |         |
|     |            |   |                | RAZEM   | 299.440 |
| 18  | KNR-W 2-02 | Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej  | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.1 | 0410-04    | 299.44  | m <sup>2</sup> | 299.440 |         |
|     |            |   |                | RAZEM   | 299.440 |
| 19  | KNR K-05   | Wymiana kontrłat na dachu, rozstaw krokwi do 100 cm   | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.1 | 0104-06    | 299.44  | m <sup>2</sup> | 299.440 |         |

## PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa                             | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz  | Razem   |
|-----|--------------------------------------|---|----------------|---------|---------|
| 20  | KNR AT-09<br>d.1 0102-01             | Maty seperacyjne) układane na papie   | m <sup>2</sup> | RAZEM   | 299.440 |
|     |                                      | 299.44  | m <sup>2</sup> | 299.440 |         |
|     |                                      |   |                | RAZEM   | 299.440 |
| 21  | TZKNBK<br>d.1 XXIII 0101-02          | Krycie dachu blachą tytan-cynk  | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                                      | 299.44  | m <sup>2</sup> | 299.440 |         |
|     |                                      |   |                | RAZEM   | 299.440 |
| 22  | KNR 19-01<br>d.1 0584-02             | Wykonanie i montaż pasów nadrynnowych o szer. ponad 25 cm z blachy tytan-cynk             | m <sup>2</sup> |         |         |
|     |                                      | 29.93   | m <sup>2</sup> | 29.930  |         |
|     |                                      |   |                | RAZEM   | 29.930  |
| 23  | KNR 19-01<br>d.1 0582-03             | Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych o śr. 15 cm z blachy tytan-cynk               | m              |         |         |
|     |                                      | 85.5  | m              | 85.500  |         |
|     |                                      |   |                | RAZEM   | 85.500  |
| 24  | KNR 19-01<br>d.1 0583-02             | Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych o śr. 15 cm z blachy tytan-cynk          | m              |         |         |
|     |                                      | 29.2  | m              | 29.200  |         |
|     |                                      |   |                | RAZEM   | 29.200  |
| 25  | KNR 19-01<br>d.1 0583-05             | Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych z blachy tytan-cynk- dodatk za załamanie | szt.           |         |         |
|     |                                      | 22  | szt.           | 22.000  |         |
|     |                                      |   |                | RAZEM   | 22.000  |
| 26  | KNR 19-01<br>d.1 0583-04             | Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych z blachy tytan-cynk - dodatk za kolanko  | szt.           |         |         |
|     |                                      | 4   | szt.           | 4.000   |         |
|     |                                      |   |                | RAZEM   | 4.000   |
| 27  | TZKNBK<br>d.1 XVII 54-04             | Zwody na dachach krytych dachówką wykonane przewodami o przekr. do 80 mm <sup>2</sup>     | m              |         |         |
|     |                                      | 0   | m              | 0.000   |         |
|     |                                      |   |                | RAZEM   | 0.000   |
| 28  | KNR 19-01<br>d.1 0547-01<br>analogia | Iglica blaszana z krzyżem , wieloboczna - konserwacja                                     | szt.           |         |         |
|     |                                      | 1   | szt.           | 1.000   |         |
|     |                                      |   |                | RAZEM   | 1.000   |