

PRZEDMIAR ROBÓT
Prace Remontowo-Budowlano-Konserwatorskie przy Zabytkowym Kościele Parafialnym w WIERZCHACH gmina ZADZIM

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
I REMONT POKRYCIA DACHU					
1	KNR-W 4-01 d.I 1212-03	Czyszczenie połaci dachu krytego blachą stalową ocynkowaną z rdzy, porostów, glonów i łuszczącej się farby oraz gruntowanie podkładem przeciwdrozdewnym na ocynk	m ²		
		<prezbiterium strona północna> 85,00	m ²	85,00	
		<prezbiterium strona południowa> 9,87*4,40	m ²	43,43	
		<nawa główna> 12,40*9,10*2	m ²	225,68	
		<prezbiterium szczyt> 7,43+6,38+7,59	m ²	21,40	
		<obróbka szczytu zachodniego boczna> 2,37*2	m ²	4,74	
		<obróbka szczytu zachodniego górna> 1,64*2	m ²	3,28	
				RAZEM	383,53
2	Analiza wg d.I TZKNBK XV 07	Mycie dachu środkiem "ŚNIEŻKA" przed malowaniem dwukrotnym	m ²		
		383,53	m ²	383,53	
				RAZEM	383,53
3	KNR-W 4-01 d.I 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą poliwinylową na ocynk "ŚNIEŻKA" ciemny brąz połaci dachu krytego blachą - półmat	m ²		
		383,53	m ²	383,53	
				RAZEM	383,53
4	KNR-W 4-01 d.I 0540-06	Naprawa obróbki pasa nadrynnowego z wymianą zniszczonych odcinków z blachy stalowej na nowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej	m ²		
		9,87*0,30	m ²	2,96	
				RAZEM	2,96
5	KNR-W 4-01 d.I 0545-08	Rozbiórka zniszczonej obróbki szczytu nawy (przy prezbiterium) z blachy nie nadającej się do dalszego użytku	m ²		
		(9,70*1,50)+(4,40*1,50)+0,85	m ²	22,00	
				RAZEM	22,00
6	KNR-W 2-02 d.I 0514-02	Wykonanie nowej obróbki szczytu nawy z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej (ciemny brąz)	m ²		
		22,00	m ²	22,00	
				RAZEM	22,00
7	KNR-W 4-01 d.I 0540-03	Naprawa uszkodzeń obróbki (pokrycia przy okapie), wyprostowanie, nowe przymocowanie do deski okapowej	m		
		9,70+12,40	m	22,10	
				RAZEM	22,10
8	KNR 4-01 d.I 0420-03	Wykonanie pochyłych pomostów zabezpieczających na dachu	m ²		
		(2,65*4)+(5,25*4)+(5,46*5)+(5,46*5)	m ²	86,20	
				RAZEM	86,20
II RUSZTOWANIA ZEWNĘTRZNE					
9	KNR 2-02 II 1611-05	Wykonanie rusztowań wielokolumnowych o wysokości do 4 m	m ²		
		(40,00*2)+39,20	m ²	119,20	
				RAZEM	119,20
10	KNR 2-02 d.II 1611-06	J.w. lecz o wysokości do 6 m	m ²		
		40,00+18,00	m ²	58,00	
				RAZEM	58,00
III ZEWNĘTRZNA INSTALACJA ODROMOWA					
11	Analiza włas- d.III na wg KNR 4- 03 11	Demontaż istniejącej instalacji odgromowej	m		
		35,70	m	35,70	
				RAZEM	35,70
12	Analiza wg d.III KNR 4-03 1138-07	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu pochyłym	szt.		
		44	szt.	44	
				RAZEM	44
13	Kalkulacja d.III własna wg KNR 5-08 06	Montaż wsporników nowych do instalacji naprężanej + montaż zwodów poziomych i pionowych naprężanych z pręta o średnicy fi 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach (mb 36,0)	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1

PRZEDMIAR ROBÓT

Prace Remontowo-Budowlano-Konserwatorskie przy Zabytkowym Kościele Parafialnym w WIERZCHACH gmina ZADZIM

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	Analiza wg d.III KNR 4-03 1205-03, 1205-04	Badanie instalacji odgromowej (pomiar pierwszy i następne)	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1

ANDRZEJ MIKOŁAJCZYK
 UPRAWNIENIA BUDOWLANE
 w specjalności KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
 NR. EWID. 703/88
 oraz INSTALACJI URZĄDZEN SANITARNYCH
 NR EWID. 14/70
 98-200 SIERADZ, ul. Słowackiego 6
 tel. 603-661-290