

## Przedmiar Robót

### Przebudowa fragmentu chodnika na ul. Moniuszki w Brzezinach

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość
<b>Roboty rozbiórkowe</b>				
1	D- 05.03.11.33.02	Frezowanie nawierzchni 5cm z odwiezieniem do 10km	m2	28,00
2	D- 01.02.04.41.01	Rozebranie krawężników betonowych 15/30 na podsypce cem-piaskowe	mb	25,00
3	D- 01.02.04.29.01	Demontaż chodnika z kostki bet. Gr 8cm.	mb	15,00
4	D 02.01.01.13.01	Wykopy mechaniczne w gruncie I-IV na odkład z wywozem do 3km (rozebranie warstw podbudowy)	m3	18,45
<b>Roboty montażowe</b>				
5	08.01.01.11.04	ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie z oporem z betonu C12/15	mb	24,00
6	08.03.01.12.06	ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na ławie z oporem z betonu C12/15	mb	26,00
7	D- 04.04.02.11.01	Nawierzchnia o gr 15 cm z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie	m²	41,00
8	04.02.01.12.01	wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr.15cm krotność 2	m2	82,00
9	D- 05.03.23.15.04	wykonanie nawierzchni z kostki brukowej 8cm na podsypce piaskowo-cementowej - kolorowa spoiny wypełnione piaskiem	m2	41,00