

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja: Przebudowa wejść do budynku Urzędu i podjazdu dla niepełnosprawnych
Obiekt: Budynek Urzędu Miejskiego w Zagórowie
Roboty budowlane

Adres: ul. Kościelna 4, dz. nr 2323 i 2356
62-410 Zagórow

Inwestor: Gmina Zagórow
ul. Kościelna 4
62-410 Zagórow

Sporządził: Leszek Michałak
Data opracowania: 07-12-2022 r.

Inwestor

Wykonawca

GMINA ZAGÓRÓW
ul. Kościelna 4
62-410 Zagórow

BURMISTRZ

Roman Kulterman

mgr inż. Leszek Michałak

Upr. bud. do kierowania robotami
bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej nr GP. 7342-13/S

Przedmiar

Lp.	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	100	WEJŚCIA I PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 3,29*5,59+2,15*1,50+6,95*3,04	m2 m2	 42,74	 42,74
1.1	KNR 4-01 0212-0200	Rozebranie elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm (2,61+2,31+2,01+1,71+1,41)*0,15*0,30*0,50+1,74*0,30*0,15*0,50+3*1,14*0,50*0,30*0,15+3,35*0,30*0,50+1,11*1,44*0,15+1,14*1,38*0,15	m3 m3	 1,32	 1,32
1.2	KNR 2-31 0815-0100 ANALOGIA	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej 1,16*0,65+8,25*1,24+2,00*2,61+6,46*2,00+7,38*2,00+2,28*3,91+5,05*2,28	m2 m2	 64,31	 64,31
1.3	KNNR 3 0801-0400	Rozebranie posadzek z płytek terakotowych 4,80*0,30+4,10*0,75	m2 m2	 4,51	 4,51
1.4	KNR 4-01 1306-0100	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych 28,00	szt. szt.	 28,00	 28,00
1.5	KNNR 1 0202-0200	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 5 t na odl. do 1 km. Grunt kat. III (2,06+1,55+5,20)*1,00*1,00+(5,59+1,00)*0,40*0,75	m3 m3	 10,79	 10,79
1.6	KNNR 2 0101-0300	Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub żelbetowych, ścian prostych 2*(2,06+1,55+5,20)*0,20 2*(1,06+1,55)*1,41+2*5,20*1,20 (3,29+5,59+1,75)*0,20+(2,09+2,40)*0,15+3,04*0,15	m2 m2 m2 m2	 3,52 19,84 3,26	 26,62
1.7	KNNR 2 0104-0400	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi o średnicy do 14 mm 0,50	t t	 0,50	 0,50
1.8	KNNR 2 0107-0400	Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym: ścian prostych 2*(2,06+1,55+5,20)*1,00*0,20 (1,06+1,55)*1,41*0,20+5,20*1,20*0,20	m3 m3 m3	 3,52 1,98	 5,50
1.9	KNR 2-31 0114-0100	Podbudowy z kruszywa naturalnego - pospółki. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (3,29+5,59+1,75)*0,20 2,40*(2,60+1,55)+2,60*1,96	m2 m2 m2	 2,13 15,06	 17,19
1.10	KNNR 1 0408-0300	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-II 17,19*0,20	m3 m3	 3,44	 3,44
1.11	KNR 2-31 0109-0300	Podbudowy betonowe bez dylatacji. Grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 2,40*(2,60+1,55)+2,60*1,96	m2 m2	 15,06	 15,06
1.12	KNNR 2 0604-0100	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa 15,06	m2 m2	 15,06	 15,06
1.13	KNNR 2 0107-0300 ANALOGIA	Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym: uzupełnienie spoczników schodowych, płyt pod stopnie schodowe i podjazd. Beton C16/20 ze zbrojeniem rozproszonym 30 kg/m3 (3,29+5,59+1,75)*0,20*0,75+2,09*2,40*0,15+3,04*0,35*0,15+1,55*1,64*0,15	m3 m3	 2,89	 2,89
1.14	KNNR 6 0503-0600	Nawierzchnia z płyt betonowych 60x60 cm, grubości 4 cm (kolor), układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem 2,09*1,54+4,10*1,20+1,55*2,40+5,20*1,20+2,60*1,20+1,55*1,64	m2 m2	 23,76	 23,76
1.15	KNNR 6 0503-0500	Nawierzchnia z płyt betonowych gr. 4 cm (kolor), układane na zaprawie, spoiny wypełniane zaprawą cementową 4,10*0,30+1,06*0,20+6,75*0,20	m2 m2	 2,79	 2,79
1.16	KNR 2-02 2112-0401 ANALOGIA	Schody proste blokowe, betonowe o wymiarach 15x35x100 cm (kolor), układane na zaprawie 5,59+4,89+4,19+3,49+2,79+2,09 3,29+2,94+2,59+2,24+1,89+1,54 1,75+1,40+1,05+0,70+0,35 4*1,64	m m m m	 23,04 14,49 5,25 6,56	 49,34
1.17	Kal. ind.	Kotwy chemiczne z trzpieniami stalowymi ze stali nierdzewnej fi 12 mm do kotwienia słupków i balustrady 68,00	kpl. kpl.	 68,00	 68,00

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1.18	KNR 2-02 1209-0100	Analogia - Balustrady obustronne, kompletne (słupki, poręcze, rury wypełniające) podwójne montowane wraz z poręczą górną od strony zewnętrznej na podjeździe dla osób niepełnosprawnych, wykonane z rur stalowych malowanych proszkowo 8,25+4,10+1,20+6,75+2*5,20+3*0,60	m m	32,50 32,50	32,50
1.19	KNR 2-02 1207-0600 ANALOGIA	Balustrady schodowe z rur stalowych malowanych proszkowo, osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu	m m	2,90 2,90	2,90
1.20	KNR 2 1004-0101	Akrylowe tynki dekoracyjne strukturalne, nakładane ręcznie na ścianach gładkich, gzymsach, pilastrach i boniach. Faktura nakrapiana z gotowej konsystencji odpornej na czynniki atmosferyczne gr. 2mm. Uzupełnienie ubytków zaprawą szpachlową 4,10*0,70+1,06*1,00+6,95*0,50	m2 m2	7,40 7,40	7,40
1.21	KNR 2 1405-0201	Malowanie tynków zewnętrznych ścianek oporowych podjazdu farbą silikonową zawierającą kwarc 7,40	m2 m2	7,40 7,40	7,40
1.22	KNR 2-31 0511-0201	Uzupełnienie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) - kostka brukowa z rozbiórki 64,31-14,31	m2 m2	50,00 50,00	50,00
1.23	Kal. ind.	Ułożenie rur ściekowych z PVC dla przedłużenia rynny i odpływu 2,00	kpl. kpl.	2,00 2,00	2,00
1.24	KNR-I 0-19 0931-0600	Wymiana stolarki zewnętrznej na drzwi aluminiowe pełne, jednoskrzydłowe obsadzone na kotwach stalowych 0,90*2,30	m2 m2	2,07 2,07	2,07
1.25	Kal. ind.	Wstawienie listwy progowej w istniejące drzwi wejściowe 1,20	m m	1,20 1,20	1,20
1.26	KNR 4-04 1103-0400	Wywiezienie gruzu i ziemi z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Transport samochodem samowyladowczym na odległość 1 km 10,00	m3 m3	10,00 10,00	10,00

mgr inż. Leszek Michalak

Upr. bud. do kierowania robotami
bez ograniczeń w specjalności
projektowania budowlanego nr GP. 7342-13/96