
KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod

45450000-6

Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa Biblioteki Publicznej gm. Skulsk

ADRES INWESTYCJI: Biblioteka Publiczna, ul. Sikorskiego, 62-560 Skulsk

NAZWA INWESTORA: Biblioteka Publiczna

ADRES INWESTORA: ul. Sikorskiego, 62-560 Skulsk

BRANŻE: budowlana- dekarские

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Andrzej Przybysławski, Szyszyńskie Holendry 136A, 62-561 Ślesin

DATA OPRACOWANIA: 05.12.2021

Stawka roboczogodziny 29,50 zł

POZIOM CEN: III kw. 2021 r. wg ORGBUD

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] $65,5\%R + 65,5\%S$

Zysk [Z] $12\%(R + Kp(R)) + 12\%(S + Kp(S))$

VAT [V] 23%

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 61 486,44 zł

PODATEK VAT: (23%) 14 141,88 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 75 628,32 zł

SŁOWNIE: siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia osiem i 32/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1	KNR 4-01 0519-02	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 0.10 m2	szt.	25,000	12,30	307,50
2	KNR 4-01 0519-03	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 1.0 m2	szt.	15,000	41,52	622,80
3	KNR-W 2-02 0608-01	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych- styropapa gr. 25 cm poziome na wierzchu konstrukcji na klej poliuretanowy	m2	254,000	163,18	41 447,72
4	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m2	254,000	75,23	19 108,42
Kosztorys netto						61 486,44
VAT 23%						14 141,88
Kosztorys brutto						75 628,32

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszcz one	Robocizn a	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Razem	Udział %
	Kosztorys netto	0,00	4 859,07	51 368,7 1	599,55	3 575,17	1 083,94	61 486,44	81,30%
	VAT 23%							14 141,88	18,70%
	Kosztorys brutto							75 628,32	100,00%

Słownie: ***siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia osiem i 32/100 zł***