



Rozbudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminnego ujęcia wody w miejscowości Krąg.

Nazwa zadania: Rozbudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminnego ujęcia wody w miejscowości Krąg.

Koszt kwalifikowany zadania (w PLN): 1 403 900,00 zł

Kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku (w PLN): współfinansowano z Pożyczki WFOŚiGW w Gdańsku z kwocie 800 000,00 zł.

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Gdańsku.

Opis zadania:

- a) Remont studni nr 1A i nr 2 ujęcia wód podziemnych obejmujący; wymianę agregatów pompowych (z wymianą rur wznoszących/tłocznych w studni nr) i wymianę przewodów elektrycznych zasilających i sterującymi w studniach oraz między budynkiem SUW a studniami. Wymianę rurociągów tłocznych wody surowej między głowicami studni, a obiektem SUW,
- b) Wykonanie remontu budynku stacji uzdatniania wody z przebudową wnętrza budynku obejmującego; wymianę drzwi zewnętrznych, wrót do budynku remont, wymianę posadzek oraz glazurowanie części ścian, oraz wymianę schodów wejściowych do hali SUW.
 - wykonanie pomieszczenia chlorowni w istniejącym budynku SUW z wykonaniem zewnętrznego wejścia do pomieszczenia, wymianę części tynków wewnętrznych i zewnętrznych
 - wykonanie fundamentów pod urządzenia w budynku.
- c) Całkowitą wymianę wszystkich rurociągów, armatury, urządzeń technologicznych oraz przebudowę i rozbudowę urządzeń technologicznych uzdatniania wody SUW w budynku (z wyjątkiem zachowania 4 szt. istniejących filtrów „Fe” oznaczonych w projekcie na rzucie nr 2 (w/w filtry wymieniono w 2017r.),
- d) Budowę na terenie stacji wodociągowej, prefabrykowanych naziemnych stalowych zbiorników wyrównawczych o poj. 75 m³ każdy wraz z armaturą i instalacjami towarzyszącymi,
- e) Rozbudowę zbiorników wód popłucznych,
- f) Przebudowę ciągów komunikacyjnych dróg manewrowych i chodników,
- g) Budowę rurociągów wewnętrznych i zewnętrznych wodno-kanalizacyjnych na terenie SUW,
- h) Wykonanie instalacji pneumatycznej sterującej armaturą,

- i) Roboty elektryczne, związane z wymianą i rozbudową zasilania i AKP związanej ze sterowaniem urządzeń oraz oświetleniem na stacji uzdatniania wody, zasilania studni oraz wymianę głównej rozdzielni zasilania energetycznego obiektu,
- j) Wykonanie odtworzenia istniejących nawierzchni drogowych i zieleni po robotach,
- k) Wykonanie wymiany ogrodzenia.

Sprawozdanie z realizacji zadania: Zadanie wykonano zgodnie z jego powyżej zamieszczonym opisem.