

## Opis przedmiotu zamówienia

### 1. Zamówienie publiczne

**„Kanał Borkowski 0+000-9+500 Gmina Trzebiechów”.**

### 2. Opis przedmiotu zamówienia (art. 99-103 ustawy Pzp):

Przedmiot zamówienia stanowią usługi polegające na wykonaniu robót konserwacyjnych na cieku kanał Borkowski przepływającym przez Gminę Bojadła na terenie działania Nadzoru Wodnego w Sulechowie .

Prace polegające na : wykoszenie skarp cieku z wygrabieniem skoszonego porostu, hakowanie roślin korzeniących się w dnie, usuwanie zatorów.

#### **Nadzór przyrodniczy**

Podczas prac utrzymaniowych będących przedmiotem zamówienia niezbędne jest sprawowanie nadzoru przyrodniczego, polegającego na zapewnieniu prawidłowego przebiegu prowadzonych prac pod kątem zgodności z uwarunkowaniami prawnymi, dotyczącymi ochrony przyrody, ochrony gatunkowej fauny i flory, a w szczególności z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2023 r., poz. 2336 ze zm.), ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2024. poz. 54 ze zm.).

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić nadzór przyrodniczy przez cały okres realizacji zamówienia, wliczając w to m.in. przedłużenie realizacji prac poza termin określony w umowie.

Nadzór przyrodniczy polegał będzie na rozpoznaniu terenu, prowadzeniu monitoringu realizowanych działań oraz sporządzeniu sprawozdania z przeprowadzonego nadzoru po zakończeniu prac w celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków oddziaływania prowadzonych prac na środowisko przyrodnicze.

Zakres nadzoru przyrodniczego obejmuje m.in.:

- rozpoznanie stanowisk, siedlisk roślin lub zwierząt, miejsc rozmnażania albo czasowego przebywania gatunków chronionych roślin lub zwierząt w granicach obiektu objętego pracami utrzymaniowymi,
- ewentualne zaproponowanie działań ochronnych zapobiegających potencjalnym negatywnym skutkom prowadzonych prac,
- nadzór nad wykonywaniem przez Wykonawcę robót zaleceń ochronnych w przypadku konieczności ich zastosowania,
- **sprawozdanie** z przeprowadzonego nadzoru przyrodniczego zawierające wyniki z prowadzonego monitoringu realizowanych działań, opis zaleceń i działań podjętych w celu wyeliminowania negatywnego wpływu prowadzonych prac na środowisko przyrodnicze wraz z dokumentacją fotograficzną stanowisk gatunków chronionych wykonaną przed rozpoczęciem prac, w trakcie i po ich zakończeniu oraz wnioski z podjętych działań.

Wykonawca nadzoru przyrodniczego przed rozpoczęciem, bądź najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji prac utrzymaniowych (planowanych na danym odcinku prac) przeprowadzi rozpoznanie terenu pod kątem występowania stanowisk, siedlisk roślin lub zwierząt, miejsc rozmnażania albo czasowego przebywania gatunków chronionych roślin lub zwierząt w granicach terenu objętego pracami utrzymaniowymi z udzieleniem ewentualnych wskazówek Wykonawcy robót.

Osoba sprawująca nadzór przyrodniczy dokonuje wpisu do Dziennika realizacji zadania utrzymaniowego o braku przeciwskażeń do wykonywania prac i możliwości ich rozpoczęcia lub możliwości przystąpienia do kontynuacji prac wstrzymanych ze względów środowiskowych.

W przypadku stwierdzenia na danym obszarze gatunków roślin, zwierząt objętych ścisłą lub częściową ochroną gatunkową, Osoba sprawująca nadzór przyrodniczy niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Osobę wyznaczoną do kontroli technicznej ze strony Zamawiającego oraz dokona wpisu do Dziennika realizacji zadania utrzymaniowego, a miejsce ich występowania w sposób widoczny i trwały oznaczy w terenie (np.

za pomocą tyczek drewnianych i/lub jaskrawych taśm), zabrania się wbijania czegokolwiek w wał. Wykonawca nadzoru, po wcześniejszym uzgodnieniu z Osobą wyznaczoną do kontroli technicznej, proponuje w razie potrzeby działania ochronne zapobiegające potencjalnym negatywnym skutkom prowadzonych prac oraz prowadzi będzie kontrolę ich realizacji.

Wykonawca nadzoru sporządzi sprawozdanie końcowe zawierające ww. wytyczne i przedłoży Zamawiającemu w 2 egzemplarzach najpóźniej w dniu zgłoszenia zakończenia usługi i pisemnym zgłoszeniu gotowości do ich odbioru.

**Szczegółowy zakres i rozmiar prac został wyszczególniony i przedstawiony w przedmiarach robót.**

Oferenci zobowiązani są do zapoznania się z przedmiotem zamówienia w terenie oraz do przewidzenia wszelkich dodatkowych kosztów związanych z prowadzeniem prac konserwacyjnych /dojazd, organizacja zaplecza realizacji przedmiotu umowy, usunięcie pojedynczych zakrzaczeń, itp./.

Jeżeli zaistnieje taka konieczność, wykonawca zobowiązany jest uzgodnić wejście na działki sąsiadujące z działkami objętymi zamówieniem - z ich właścicielami..

Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia do stanu pierwotnego m.in.: dróg wykorzystywanych w czasie prowadzenia prac oraz do usunięcia uszkodzeń elementów technicznych cieków, innych elementów trwale umieszczone na ciekach oraz szkód wyrządzonych osobom trzecim powstałych w konsekwencji prowadzonych robót.

Wykonawca zobowiązuje się do udokumentowania wykonywanych i wykonanych prac odzwierciedlających przebieg **całego** procesu realizacji zamówienia poprzez wpisy do tzw. „Dziennika realizacji zadania utrzymaniowego”, który stanowi Załącznik nr 5 do umowy.

Czytelny podpis Nadzoru Wodnego:

Kierownik Nadzoru Wodnego  
w Sulechowie  
*Jakub Akonon*