

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
1	KNR-W 4-01 0614-07	Impregnacja środkami przeciw owadobójczymi (konstrukcji nośnej ścian, dzwonnicy)	m ²		
		680	m ²	680.000	
				RAZEM	680.000
2	KNR-W 4-01 0402-04	Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek profilowanych wraz z impregnacją i malowaniem pod kolor wybrany przez Zamawiającego (jak istniejący). Deski heblowane, strugane, wysuszone o długości jednej bez podziału, szerokości możliwe do zastosowanie to 10cm-13cm-16cm, grubość jak istniejąca min. 2,8cm.	m ²		
		680	m ²	680.000	
				RAZEM	680.000
3	KNR-W 4-01 0605-05	Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa płytami z wełny skalnej (5+10cm), współczynnik przenikania U = 0,035 W/mK. Zastosowanie membrany po całości.	m ²		
		680	m ²	680.000	
				RAZEM	680.000
4	KNR-W 4-01 0908-01	Przeszklenie zewnętrzne ochronne przed witrażami 3 –szybowa zespolona, zastosować wentylację witraży oraz cały układ szprosów i otworów okiennych. Nowa rama okienna z drewna klejonego od zewnątrz.	szt.	14.000	
		14			
				RAZEM	14.000
5	KNR 4-01 0535-07	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku oraz zastosowanie nowej blachy, takiej samej.	m ²		
		24	m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
6	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej	m ²		
		24	m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
7	analiza indywidualna	Wymiana spróchniałej konstrukcji nośnej w przypadku koniecznym podczas prowadzonych prac rozbiórkowych, przekroje jednolite jak istniejące, drzewo konstrukcyjne impregnowane, wysuszone.	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	analiza indywidualna	Zakres prac konserwatorskich – nadzór, kierownik budowy z uprawnieniami do prowadzenia nadzoru dla tego typu robót .	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000