
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45500000-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa pokrycia dachowego siedziby Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej
ADRES INWESTYCJI : 07-300 Ostrow Mazowiecka ul.3-Maja 68
INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
ADRES INWESTORA : 07-300 Ostrow Mazowiecka ul.3-Maja 68
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>
BRANŻA : ogólnobudowlana

DATA OPRACOWANIA :

WYKONAWCA :

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1		Naprawa pokrycia			
1	TZKNBK V - d.1 253	Rusztowanie zewnętrzne rurowe - wys.zarusztowanej ślany do 10 m	m ²		
		255	m ²	255.000	
				RAZEM	255.000
2	TZKNBK V - d.1 288	Ustawienie na dachu zastaw zabezpieczających wys. 0.5 m dachu z rozebraniem	m		
		55	m	55.000	
				RAZEM	55.000
3	TZKNBK V - d.1 271	Daszki ochronne na rusztowaniach wys.do 20 m	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
4	TZKNBK V - d.1 290	Ułożenie na dachu pochyłych schodni z rozebraniem	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
5	TZKNBK V - d.1 277	Wykonanie i rozebranie rusztowań przy kominach ponad dachem przy obwodzie komina do 5 m	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
6	TZKNBK VI - d.1 132	Ostrożne rozebranie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki podwójnej	m ²		
		44	m ²	44.000	
				RAZEM	44.000
7	TZKNBK VI - d.1 146	Oczyszczenie i ułożenie w stopy gąsiorów pochodzących z rozbiórki bez względu na rodzaj	m ²		
		22	m ²	22.000	
				RAZEM	22.000
8	TZKNBK VI - d.1 130	Czasowe zabezpieczenie odkrytych połaci dachowych z papy smołowej na istniejącym deskowaniu wraz z rozebraniem zabezpieczenia	m ²		
		22	m ²	22.000	
				RAZEM	22.000
9	TZKNBK VI - d.1 02	Krycie dachów dachówką ceramiczną karpiówką w koronkę na zaprawie wapiennej, z pokryciem naroży i kalenic oraz uszczelnieniem pokrycia z dachówki z murami	m ²		
		22	m ²	22.000	
				RAZEM	22.000
10	TZKNBK VI - d.1 11	Krycie dachów dachówką - dodatek za uszczelnienie dachówki	m ²		
		22	m ²	22.000	
				RAZEM	22.000
11	KNR 4-01 d.1 0504-04 z.sz. 2.3. 9909-03	Przełożenie pokrycia z układanej podwójnie w koronkę na zaprawie dachówki ceramicznej karpiówki - powierzchnia do 50 m ² (mocowanie drutem miedzianym)	m ² przel.p okr.		
		22	m ² przel.p okr.	22.000	
				RAZEM	22.000
12	KNR 4-01 d.1 0504-08 z.sz. 2.3. 9909-02	Przełożenie gąsiorów ceramicznych - powierzchnia do 25 m ² - z ponownym wykorzystaniem (mocowanie drutem miedzianym)	m przel.g gąsior.		
		42	m przel.g gąsior.	42.000	
				RAZEM	42.000
13	KNR AT-09 d.1 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory	m		
		44	m	44.000	
				RAZEM	44.000
14	KNR 4-01 d.1 0531-02 z.sz. 2.5.	Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd. z blachy ocynkowanej na dachu pokrytym papą lub dachówkami płaskimi - wykonanie z drabin przestawnych	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
15	KNR 4-01 d.1 0507-01	Wymiana pojedynczych dachówek karpiówek	szt.		
		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
16	KNR 2-31 d.1 0701-02 analogia	Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z kątowników 45x30x4 mm o rozstawie słupków z kątowników 60x40x5 mm 2.5 m (zabezpieczenie terenu wokół budynku)	m		
		20	m	20.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 5-08 d.1 0601-03	Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotową naprężającą na konstrukcji na śruby 60	szt.	RAZEM	20.000
			szt.	60.000	
18	KNR 5-08 d.1 0618-03	Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych odg- lężnych 2-wylotowych 12	szt.	RAZEM	60.000
			szt.	12.000	
19	KNR 5-08 d.1 0619-01	Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgro- mowej 6	szt.	RAZEM	12.000
			szt.	6.000	
20	KNR-W 5-08 d.1 0902-03	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uzie- mienia - pierwszy 2	pomiar	RAZEM	6.000
			pomiar	2.000	
				RAZEM	2.000