

PRZEDMIAR ROBÓT

Kuskowizna

kod CPV:

45221100-3 Roboty budowlane w zakresie mostów

45221111-3 Mosty drogowe

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

LP.	Nr Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		
			nazwa	wyliczenie	ilość
1	2	3	4	5	6
	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	D-01.02.03	Wyburzenie obiektów budowlanych i inżynierskich	m	8*2	16,0
2		<i>demontaż istniejącej balustrady stalowej</i>			
		<i>rozbiórka konstrukcji żelbetowej ścian czołowych</i>	m3	2,4*2	4,8
	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE			
3	D-02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach	m3	4*2	8,0
		<i>wykop pod przebudowę skrzydeł</i>			
	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE			
4	D-05.03.01	Nawierzchnia z kostki brukowej kamiennej	m2	0,75*8,25*2	12,4
		<i>zabruk poboczy na długości ścianek czołowych</i>			
	D-07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
5	D-07.03.01	Tymczasowa organizacja ruchu na czas robót	kpl	1	1
6	D-07.05.01	Bariery ochronne	m	8*4	32,0
		<i>bariera drogowa energochłonna jednostronna wbijana na dojazdach do mostu</i>			
	M-12.00.00	ZBROJENIE			
7	M-12.01.02	Zbrojenie betonu stalą klasy A-II i/lub wyższej	kg	1050,0	1 050,0
		<i>zbrojenie ścian czołowych</i>			
	M-13.00.00	BETON			
8	M-13.01.03	Beton klasy C25/30 w deskowaniu	m3	3,5*2	7,0
		<i>beton ścian czołowych klasy C25/30</i>			
9	M-13.03.01	Prefabrykowane gzymsy z polimerobetonu	m	8,25*2	16,5
		<i>prefabrykat gzymsowy z betonu polimerowego dl. 1,0m, gr. 4cm i wys. 40cm</i>			
	M-15.00.00	IZOLACJA			
10	M-15.01.01	Izolacja bitumiczna wykonana na zimno	m2	5*2	10,0
		<i>izolacja fragmentów przyczółków stale stykających się z gruntem</i>			
11	M-15.03.02	Nawierzchnia z żywic epoksydowo-poliuretanowych	m2	8,25*2	16,5
		<i>nawierzchnioizolacja na kapach chodnikowych, kap pływających i skrzydłach, grubości min. 5mm</i>			
	M-19.00.00	ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE			
12	M-19.03.01	Balustrady mostowe	m	8*2	16,0
		<i>wykonanie i montaż brieroporęczy mostowych h=1,10m</i>			
	M-20.00.00	INNE ROBOTY MOSTOWE			
13	M-20.01.05	Umocnienie stożków przyczółków	m2	16*4	64,0
		<i>umocnienie stożków przyczółków i skarp narzutem kamiennym</i>			
14	M-20.01.11	Umocnienie koryta rzeki	m2	2*1,5*2	6,0
		<i>umocnienie koryta rzeki oraz przestrzeni podmostowej narzutem kamiennym gr. 30cm. kamieniem hydrotechnicznym</i>			
	M-20.20.15a	Naprawa powierzchni betonowych zaprawami typu PCC			
15		<i>naprawa powierzchni betonowych zaprawą naprawczą o grubości do 3cm</i>	m2	5*2+20	30,0