

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi powiatowej nr 2602W granica województwa - Przeździecko-Lenarty - Przeździecko-Grzymki - etap II ZJAZDY				
Lp.	Nr STWiORB	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE		
	D-02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych		
20		wykonanie wykopów w gruncie kat. I-III, wywóz urobku do 10 km zagospodarowanie w zakresie wykonawcy	m3	198,00
	D-04.00.00	PODBUDOWY		
	D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża		
30		profilowanie i zagęszczenie koryta pod konstrukcje zjazdów indywidualnych z kruszywa łamanego	m²	495,00
	D-04.05.01a	Podbudowa i podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem		
37		wykonanie wzmocnienia podłoża stabilizowanego cementem C4/6 w konstrukcji zjazdów - grubość 20cm - z dowozu	m²	495,00
	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE		
	D.05.01.04a	Nawierzchnia z kruszywa niezwiązanego		
38		wykonanie warstwy zjazdów indywidualnych z kruszywa łamanego 0/31,5mm - grubość 10cm	m²	495,00
	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
	D-06.01.01	Umocnienie powierzchniowe skarp rowów		
50		umocnienie wylotów przepustów pod zjazdami kamieniem polnym 11/13 cm na 10cm warstwie betonu C12/15	m²	200,00
	D-09.00.00	ZIELEŃ DROGOWA		
	D-09.01.01	Zieleń drogowa		
57		obsiew trawą skarp i dna rowu oraz terenów przyległych w granicach pasa drogowego.	m²	250,00